



23200

Lavabo incasso a muro
Wall mounted lavatory set

scheda tecnica

technical data

Finture/ Finishing: CR, OR, RG, CN, NI, NL, BR, BRS, OL, RA, CO
Vedere riepilogo/ See summary

- Lavabo a muro
- Maniglia con angolo rotazione di 90° dx
- Vitone GN90 1/2 con dischi ceramici (certificato)
- A richiesta vitone tipo meccanico
- Senza scarico
- Attacchi all' impianto idrico G1/2
- Rosoni scorrevoli
- Areatore Perlator HoneyComb B
- Completamente in ottone
- Garanzia 5 anni

- Wash mounted lavatory
- With handle with rotary angle 90° dx
- GN90 1/2 screw with ceramics discs (certificate)
- Traditional mechanism available to request
- Without pop-up waste
- Water supply connections G1/2
- Rosettes sliding
- Aerator Perlator HoneyComb B
- Completely brass made
- 5 years guarantee

- Portata 18 litri/min (3 bar)

- Flow rate 18 liters/min (3bar)

- Riferimenti normative:
- EN 200
- EN 248

- Reference standards:
- EN 200 - EN32
- EN 248

- Forature rosoni (mm): min 30 max 45

- Drilling rosettes (mm): min 30 max 45

LA TORRE srl
28045 Inverio - (NO)
Via Altovergante, 33
ITALY

Tel. +39 0322 255391 r.a.
Fax +39 0322 255442
www.rubinetteria-latorre.it
info@rubinetteria-latorre.it

